

Navn	Farmasitun
Kode	02.07.065

Detaljer	Klassifisering
Programmert areal	15.00
Kapasitetsbærende rom	Prosjekteringsområde E0.01.01 PHA lokasjoner FP Sør

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring og sammenstilling av legemidler for utsendelse / leveranse til pasienter i kliniske funksjonsområder.
 Mulighet for robot for sammenstilling av ferdige endoser.
 Påfyll av endoser i automat.
 Manuell plukk og sammenstilling.
 Fylling i transportvogner
 Arbeidsbenker, hyller.
 Plass for transportvogner / dosetter / skuffer
 Arbeidsstasjon for bestillinger og henvendelser

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	07	til 22	6 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsrom/lager
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Farmasitun, tilberedning Farmasitun, arbeidsrom/lager

Utforming/bygg

Vegger	Generelt for rommet
Veggmontert utstyr <input checked="" type="checkbox"/> Se utstysliste	Spesielle krav til overflater <input checked="" type="checkbox"/> Lette å holde rene
Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå <input type="checkbox"/> Smitterisikogruppe
Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming <input type="checkbox"/>
Fendring <input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming, spesifikser
	Spesielle lydkrav <input checked="" type="checkbox"/> Ut
	Spesielle lydkrav, spesifikser
	Skjerming mot vibrasjon <input type="checkbox"/>
	Skjerming mot vibrasjon, spesifikser
	Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>
	Inntransport av nyttelast/utstyr <input checked="" type="checkbox"/> Se utstysliste.
	Spesiell belastning gulv/tak/vegg <input type="checkbox"/>
	Bruk av brennbare gasser og kjemikalier <input type="checkbox"/>
	Kommentar

Kommentar

Rommet må skjermes pga støy fra sammenstillingsroboten.

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Beskyttelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Skal døren kunne stå åpen	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Det skal være adgangskontroll inn til farmasitunet, men ikke behov for adgangskontroll internt mellom rommene

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Ledende gulv - ESD	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Tilpasses utstyr

Romkontroll - fylles ut av PG

Lysstyringskode

IKT

Datanettverk

IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.) 4

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg 0
Tilkalling av internt
HLR team

Lyd og bilde

Telefonapparat 0
Høytalende
samtaleanlegg mellom rom
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
Taleforsterkning

Romfunksjonsprogram (RFP)

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Opptattsignal	<input type="checkbox"/>		Programlyd/	<input type="checkbox"/>
Ur	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Med sekundviser	lydavspilling	
Lyssignal - utstyr i bruk	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Kommentar
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Posisjonssender
Objektsikring	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, person	<input type="checkbox"/>
Automasjon	
Deteksjon, CO2	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Romtemperatur
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, fuktighet	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>

Vann og sanitær

Våtrom	Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>
Vannforsyning utover sanitær	
Tilkobling kaldt vann	<input type="checkbox"/>
Tilkobling varmt vann	<input type="checkbox"/>
Tilkobling rensset vann	<input type="checkbox"/>
Annet	<input type="checkbox"/>
Avløp	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>
Rensekrav til avløp	<input type="checkbox"/>
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Avtrekk, sug
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 18 Maks 25
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Sammenstillingsrobot
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/> 0 0
	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
	Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
	Næravsug/punktavsug <input type="checkbox"/>
	Avtrekkshette <input type="checkbox"/>
	Kjemikalieskap <input type="checkbox"/>
	Fraluft fra teknisk utstyr <input type="checkbox"/>
	Avtrekk, diatermi <input type="checkbox"/>

Ventilasjon		Avtrekk, laser	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	Avtrekk, lystgass	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av ventilasjon	<input type="checkbox"/>	Annet utsug	<input type="checkbox"/>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	Spesialsystemer	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/> cfu	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Romkontroll - fylles ut av RIE/RIV		Sentralstøvsuger	<input type="checkbox"/> 0 uttak
Romkontrollkoder	<input type="checkbox"/>	Avfallssug	<input type="checkbox"/>
Romkonfigurasjon	LR---:---:--	Tøysug	<input type="checkbox"/>
Spesielle krav til lufttrykk	<input type="checkbox"/>	Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>
Kategori i klimatabell	<input type="checkbox"/>	Kommentar	

Gasser			
Inn til rommet		Ut fra rommet	
Medisinsk luft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	1	Kommentar	EN 12469 Standard . Inflow ± 10%
Teknisk trykkluft	1	Inflow - 0,40 m/s downflow 0,25-0,50 m/s	
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Flytende nitrogen	0		
Propan	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

HMS	
Avfall	
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>
Rengjøring	
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>
Rengjøringshyppighet	<input type="checkbox"/>
Kommentar	